ANEXO CORRECCIONES DE LA RED DE SANEAMIENTO

ÍNDICE

1. INFORME MUNICIPAL A LA RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN FINCA ROCA SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L'ALFÀS DEL PI 1
2. MODIFICACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO RESPECTO A LA VERSIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2023. 1
3. PLANOS 2

1. INFORME MUNICIPAL A LA RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN FINCA ROCA SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L'ALFÀS DEL PI

En referencia a las correcciones a realizar indicadas en el informe municipal en el que se indicaba lo siguiente:

…IV. Red de saneamiento

La red de saneamiento proyectada finaliza con un colector de Ø630 paralelo a la avenida Europa (calle I), conectando con el colector existente en av. San Pere de Ø315, que desagua finalmente en la estación de bombeo EB-0. Es inviable la solución propuesta, tanto por la disparidad de secciones como por la incapacidad de la estación para atender los nuevos caudales.

Habiendo contactado con responsables de la EPSAR, nos informan que no hay previsión de ampliación de la capacidad de bombeo de la estación EB-0. No obra en el expediente contestación oficial por parte de la entidad, informe que resulta imprescindible para confirmar la información que nos han trasladado. Se espera recibirlo en las próximas fechas.

Por tanto, se reitera que se debe atender la petición indicada por Hidraqua S.A., en la que se indica la imposibilidad de conectar la red de saneamiento a la red existente en la Avenida de Sant Pere, al no poderse atender tal aumento de caudal por la actual instalación de bombeo.

Para ello, y según criterio municipal, se deberían conectar al menos las conducciones de los viales C (PVC Ø315), I (PVC Ø315 y Ø400) y G (PVC Ø630) con el colector existente en el barranco Hondo, adecuándolos a las secciones correspondientes, pudiéndose evacuar los caudales generados en el sector TER-4 al colector existente en San Pere.

No obstante, se deberá atender al criterio de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, como titular de los colectores generales y estaciones de bombeo…

En la entrega de septiembre de 2023 se subsanaban la mayor parte de las indicaciones que aparecían en dicho informe a excepción de la modificación que ahora se presenta.

2. MODIFICACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO RESPECTO A LA VERSIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2023.

En cumplimiento de las prescripciones indicadas en el referido informe municipal se presenta el nuevo trazado de la red de saneamiento proyectada en donde las aguas residuales generadas se desaguan en su totalidad en la estación de bombeo 1 del Barranco Soler, a excepción de los colectores de las calles J, H y tramo final de la calle C (manzana TER-4) que desaguarán en la red existente de la avenida Sant Pere.

3. PLANOS

A continuación, se adjunta el plano en planta con la disposición de la red de saneamiento proyectada.

Este plano sustituye al 8.3.1. anteriormente presentado.

En l'Alfàs del Pi, septiembre de 2023.

El redactor

52762878G JOSE RAMON GARCIA (R: B03443546)

Firmado digitalmente por 52762878G JOSE RAMON GARCIA (R: B03443546)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Reg:03026 /Hoja:A-15228 /Tomo:2270 / Folio:193 /Fecha:04/04/2018 /Inscripción:10, serialNumber=IDCES-52762878G, givenName=JOSE RAMON, sn=GARCIA PASTOR, cn=52762878G JOSE RAMON GARCIA (R: B03443546), 2.5.4.97=VATES-B03443546, o=CONSULTORES ASOCIADOS INGENIERIA Y URBANISMO SLP, c=ES
Fecha: 2023.09.29 12:30:23 +02'00'

Fdo: José Ramón García Pastor
I.C.C.P. Colegiado nº: 16.466.

LEYENDA

- RED EXISTENTE A REPONER CON ENCAUZAMIENTO
- POZO DE REGISTRO EXISTENTE A REPONER CON ENCAUZAMIENTO
- TUBERÍA DE PVC CORRUGADO Ø315mm PROYECTADA
- TUBERÍA DE PVC CORRUGADO Ø400mm PROYECTADA
- TUBERÍA DE PVC CORRUGADO Ø630mm PROYECTADA
- POZO DE REGISTRO
- CRUCE EN HINCA CAMISA ACERO
- TRAMO A ANULAR

PUNTO CONEXIÓN A EB1 BARRANCO SOLER

Conexión a red existente según detalle adjunto

Conexión a red existente

PROMOTOR:	PROYECTO:	EL REDACTOR:	ESCALA:	Nº EXPEDIENTE:	TÍTULO DEL PLANO:	Nº DE PLANO:
AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI	PROYECTO DE URBANIZACIÓN "FINCA ROCA" SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L'ALFÀS DEL PI (ALICANTE)	JOSÉ RAMÓN GARCIA PASTOR I.C.C.P. / CATALINA GARCIA PASTOR I.C.C.P.	1/2.000	CNR 21066	RED DE SANEAMIENTO PLANTA	V.1.4 8.3.1
				FECHA: JULIO 2023		HOJA Nº 1 de 1